
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowo-naprawczych muru granicznego
ADRES INWESTYCJI : Bytom, ul.Wałowa

INWESTOR : Gmina Bytom
ADRES INWESTORA : 41-902 Bytom, ul.Parkowa 2

BRANŻA : budowlana

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ : G.Brudny
PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : D.Kosiba

DATA OPRACOWANIA : 09.02.2023r.

OPRACOWAŁ :

Data opracowania
09.02.2023r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót remontowo-naprawczych muru granicznego przy ul.Wałowej w Bytomiu					
1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		4,10*1,75*0,42	m ³	3,01	
				RAZEM	3,01
2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		4,10*0,50	m ²	2,05	
				RAZEM	2,05
3	KNR AT-22 0105-07 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 10 mm WYPEŁNIENIE SZCZELINY MIĘDZY ODSPOJONYM MUREM ZAPRAWĄ (wysokoelastyczna, odporna na działanie wody, na zewnątrz, zbrojona włóknami, mrozoodporna) Krotność = 10	m		
		2,30	m	2,30	
				RAZEM	2,30
4	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 TYNK ZEWNĘTRZNY	m ²		
		6,0*2,50	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
5	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.4	m ²	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz. 1	m ³	3,01	
		poz.4*0,02	m ³	0,30	
				RAZEM	3,31
7	kalk. własna	Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku	t		
		poz.6*1,6<t/m3>	t	5,30	
				RAZEM	5,30