PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowo-naprawczych muru granicznego
ADRES INWESTYCJI : Bytom, ul.Katowicka 31

INWESTOR : Gmina Bytom
ADRES INWESTORA : 41-902 Bytom, ul.Parkowa 2

BRANŻA : budowlana

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ : G.Brudny
PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : D.Kosiba

DATA OPRACOWANIA : 09.02.2023r.

OPRACOWAŁ :

Data opracowania
09.02.2023r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót remontowo-naprawczych muru granicznego przy ul.Katowickiej w Bytomiu					
1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m^3		
		1,0*0,60*0,42	m^3	0,25	
				RAZEM	0,25
2	KNR 4-01 0311-10	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowej o szerokości 1 1/2 ceg. poziomo	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR AT-22 0105-07 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 10 mm WYPEŁNIENIE SZCZELINY MIĘDZY ODSPOJONYM MUREM ZAPRAWĄ (wysokoelastyczna, odporna na działanie wody, na zewnątrz, zbrojona włóknami, mrozoodporna) Krotność = 10	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
4	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
5	KNR 19-01 0326-11	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 bez wykucia spoin	m^2		
		8,0*3,90	m^2	31,20	
				RAZEM	31,20
6	KNR AT-26 0304-04 analogia	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo POWIERZCHNI Z KAMIENIA I CEGŁY	m^2		
		poz.5	m^2	31,20	
				RAZEM	31,20
7	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja	m^2		
		8,0*3,90	m^2	31,20	
				RAZEM	31,20
8	KNR 2-02 r.16 z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,4,5,6)			
9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m^3		
		poz.1	m^3	0,25	
				RAZEM	0,25
10	kalk. własna	Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku	t		
		poz.9*1,6<t/m3>	t	0,40	
				RAZEM	0,40