Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie tzw. „korka" na kanale betonowym KD 1000 w możliwie najmniejszej odległości od komory w sposób nie tamujący wylotu rurociągu tłocznego ze zbiornika przy ul. Łaszczyka.
Zakres prac obejmuje:

1) Rozebranie, częściowe ogrodzenia betonowego długości ok. 4 mb wraz z jego ponownym montażem.
2) Przesunięcie zwalonych drzew uniemożliwiających dojazd ok. 10 m3.
3) Odsłonięcie studni rewizyjnej, wykop wykonany metodą ręczną na odkład, ok. 7 m3.
4) Wyczyszczenie studni w celu odsłonięcia kanału oraz rurociągu tłocznego
5) Wykonanie korka w kanale KD 1000, powierzchnia ok. 1 m2.
6) Zabezpieczanie studni, montaż włazu do studni kanalizacyjnej.

Korek powinien zostać wykonany z materiału uszczelniającego który spowoduje jego szczelnie i trwałe zatkanie w warunkach permanentnego zalania i naporu wody.

Poniżej mapa poglądowa z zaznaczonymi, istotni elementami infrastruktury i miejscem wykonania korka a także sugerowaną drogą dojazdu.

Mapka z zaznaczonym miejscem zaczopowania kanału przy schronisku dla zwierząt ul. Łaszczyka.

