
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana grzejników w sali gimnastycznej dawnego budynku gimnazjum
ADRES INWESTYCJI : Bytom, ul. Stolarzowicka 19

INWESTOR : Gmina Bytom
ADRES INWESTORA : 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2

BRANŻA : instalacyjna

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : G. Patyk

DATA OPRACOWANIA : 17.05.2021r.

OPRACOWAŁ :

mgr inż. Grzegorz Patyk
Główny Projektant
Pracownia Techniczna do projektowania
i nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. SLK/6100/13WBS/15

Data opracowania
17.05.2021r.

OBMIAR

Wymiana grzejników w sali gimnastycznej dawnego budynku gimnazjum przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana grzejników w sali gimnastycznej dawnego budynku gimnazjum przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu					
1	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0 m ²	kpl.		
		23	kpl.	23,00	
				RAZEM	23,00
2	KNR 4-02 0517-03 analogia	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm	kpl.		
		WYKONANIE REDUKCJI RUR PRZYŁĄCZENIOWYCH DO GRZEJNIKÓW Z 3/4 na 1/2			
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		46,00
		46,0			
		23	kpl.	23,00	
				RAZEM	23,00
3	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		C 22/550/400	kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
4	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		C 22/550/900	kpl.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
5	KNR 2-15 0419-04 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		C 22/550/1100	kpl.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
6	KNR 2-15 0419-04 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		C 22/550/1200	kpl.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
7	KNR 2-15 0419-04 analogia	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		C 33/550/1400	kpl.	14,00	
		14		RAZEM	14,00
8	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm	szt.		
		TERMOSTATYCZNY Z GŁOWICĄ	szt.	23,00	
		23		RAZEM	23,00
9	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm	szt.		
		GRZEJNIKOWY POWROTNY	szt.	23,00	
		23		RAZEM	23,00
10	KNR 2-15 0415-05	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
11	KNR-W 4-02 z.sz.4.-01	Spuszczenie wody i napełnienie instalacji - jedno pionopiętro	pp		
		15	pp	15,00	
				RAZEM	15,00
12	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o.	m		
		100,0	m	100,00	
				RAZEM	100,00
13	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		100,0	m	100,00	
				RAZEM	100,00
14	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. - urządzenia	urządź		
		23	urządź	23,00	
				RAZEM	23,00
15	KNR INSTAL 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urządź		
		23	urządź	23,00	
				RAZEM	23,00

OBMIAR

Wymiana grzejników w sali gimnastycznej dawnego budynku gimnazjum przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śred- nicy do 50 mm RURY CENTRALNEGO OGRZEWANIA	m		
		46,0	m	46,00	
				RAZEM	46,00