

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi sali w Przedszkolu Miejskim nr 54  
ADRES INWESTYCJI : Bytom, ul.Czecha 34

INWESTOR : Gmina Bytom  
ADRES INWESTORA : 41-902 Bytom, ul.Parkowa 2

BRANŻA : budowlana


PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : D.Kosiba

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2022r.

OPRACOWAŁ :

Data opracowania  
25.04.2022r.

Dariusz Kosiba  
upr. bud. 225/2001

 inspektor  
Wydziału Realizacji  
Inwestycji i Remontów

OBMIAR  
Remont podłogi sali w Przedszkolu Miejskim nr 54, Bytom, ul.Czecha 34

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont podłogi sali w Przedszkolu Miejskim nr 54, Bytom, ul.Czecha 34</b>					
1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ZERWANIE POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH PCV 6,90*8,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
3	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
8	KNR 2-02 1106-02 1106-07 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 40 mm ze zbrojeniem siatką stalową poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
9	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wy- kładziny podłogowe z tworzyw sztucznych poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,86	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,86</b>
10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW poz.1*1,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,75</b>
11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,75</b>
12	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.1*0,004 poz.2*0,002 poz.3*0,02 poz.4*0,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,24 0,12 1,18 4,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,25</b>
13	kalk. własna	Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku poz.12*1,6<t/m3>	t t	 10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>