Prezydent Miasta
Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia 23 października 2024r.

OSś.6220.19.2024

Decyzja nr 73

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:
- art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej *ustawą kpa*,
- w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej *ustawą ooś*,
- § 3 ust. 1 pkt 32 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.)

w związku z wnioskiem Inwestora – Koksownia Bytom sp. z o.o.; ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom z dnia 17.01.2024 r.. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: *„Budowa przyłącza ciepłowniczego Elektrociepłowni Koksowni Bytom (EC KB) do Magistrali Karb DN 400”.*

Po uzyskaniu opinii:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak: ZNS.9027.6.19.107.2024 z dnia 15.07.2024r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4220.330.2024.JB z dnia 09.07.2024r.
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach znak: CG.ZZŚ.4901.121.2024.MS z dnia 29.08.2024 r.

Orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: *„Budowa przyłącza ciepłowniczego Elektrociepłowni Koksowni Bytom (EC KB) do Magistrali Karb DN 400”.*

II. Określam w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujące warunki realizacji w/w przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę art. 64 ust. 3a ustawy *ooś*:

   a. w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
   b. odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
   c. ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
   d. na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;

e. jeśli zajdzie konieczność, naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w punktach serwisowych;
f. zapewnić pracownikom, na etapie realizacji przedsięwzięcia, dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wynikających z §111 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późń. zm.).

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Niniejszą decyzję wydaje się na wniosek Inwestora – Koksownia Bytom sp. z o.o.; ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom z dnia 17.01.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: *„Budowa przyłącza ciepłowniczego Elektrociepłowni Koksowni Bytom (EC KB) do Magistrali Karb DN 400".*

Właściwość Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś. Zgodnie z właściwością, przedmiotowy wniosek wraz z załącznikami wpłynął do Kancelarii Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich w dniu 15.02.2024r.

Karta informacyjna Przedsięwzięcia została opracowana przez pracowników Spółki EkoNorm Pro z siedzibą przy ul. Józefa Gallusa 12; 40-594 Katowice. Wykonana została przez Panią mgr inż. Annę Witkowską, z kolei zatwierdzona została przez Pana dr inż. Grzegorza Oparczyka.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji (art. 71 ust. 2 ustawy ooś) jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w:

§ 3 ust. 1 pkt 32 – *„instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków".*

Na podstawie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przez Wnioskodawcę przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującym przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypisu z rejestru gruntów, organ ustalił liczbę stron postępowania. Stronami postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś są wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W niniejszym postępowaniu liczba stron postępowania przekroczyła 10, w związku z czym zastosowano przepis art. 49 kpa, o powiadamianiu stron poprzez publiczne obwieszczenie, o którym mowa w art. 74 ust

3 ustawy ooś. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie i Urzędu Miasta Bytom oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bytom.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, planowana inwestycja polegać będzie na budowie przyłącza ciepłowniczego Elektrociepłowni Koksowni Bytom (EC KB) do Magistrali Karb DN 400. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2x DN250/D400 o długości 869m, łączącej źródło ciepła zlokalizowane na działce nr 2547/97 oraz miejsce włączenia do systemu ciepłowniczego, znajdujące się na działce opisanej numerem ewidencyjnym 1340/11.

Całość inwestycji przebiegać będzie przez następujące działki ewidencyjne:
2550/97, 2548/97, 2547/97, 1656/11, 1658/11, 1371/11,1368/97, 1163/11, 1153/11, 1392/11, 1394/5, 1396/5, 1393/11, 1880/11, 1169/11, 2240/11,2241/11, 1379/11, 2239/11, 2237/11, 1340/11, 1326/11.

Powierzchnia zajmowanego terenu, w celu wykonania wykopu liniowego pod rury sieci ciepłowniczej, wynosić będzie: 727 m × 3 m = 2181 m^2.
Obszar inwestycji będzie obejmował powierzchnię przeznaczoną pod sieć ciepłowniczą oraz powierzchnię niezbędną do realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie będzie wynosić 9215 m^2.
Przekroczenie torów kolejowych zostanie zrealizowane, poprzez zamocowanie przewodów sieci ciepłowniczej do konstrukcji wiaduktu oraz na pomoście, pomiędzy wiaduktem a komorą ciepłowniczą, stanowić on będzie rurociąg podwieszony z wykorzystaniem podpór. Podpory do sieci nadziemnej, stosuje się jako żelbetowe lub stalowe, na fundamentach żelbetowych.

Sieć ciepłownicza układana będzie częściowo w ziemi oraz częściowo nad ziemią.
Część podziemna ciepłociągu, ułożona zostanie na podsypce piaskowej wraz z dokonaniem obsypki. W późniejszym etapie, sieć będzie zasypana warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,8 m, a teren zostanie zagęszczony po trasie prowadzonego wykopu. Pas prowadzonej budowy rurarzu z rur preizolowanych, zajmie grunt o szerokości 3 m, przy bezpośrednim posadowieniu ciepłociągu na głębokości ok. 1,5 m.
Część nadziemną ciepłociągu, zaprojektowano z rur preizolowanych stalowych, zamkniętych w osłonie ze sztywnej pianki poliuretanowej i w płaszczu osłonowym z polietylenu, co będzie stanowić powłokę zewnętrzną, odporną na działanie promieni UV oraz substancji żrących.
Rury i kształtki stalowe, preizolowane izolacją PUR w osłonie płaszcza PE-HD, łączone będą poprzez spawanie metodą TIG, za pomocą drutu spawalniczego w gazie osłonowym (argonie).
W celu płukania i sprawdzenia szczelności sieci ciepłowniczej, będzie wykorzystywana woda z układu ciepłowniczego kotłowni, która zostanie zebrana i poddana filtracji, uzdatnieniu i zostanie ponownie wykorzystana jako czynnik grzewczy.

Inwestycja położona jest częściowo w granicach następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części obszaru Bobrka w Bytomiu, zatwierdzonego uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r.; części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r.; dla terenu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu, przyjętego uchwałą nr LXVIT/867/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 lipca 2018r.

Planowane przyłącze ciepłownicze Elektrociepłowni Koksowni Bytom (EC KB) do Magistrali Karb DN 400, zlokalizowane będzie w Bytomiu, w rejonie ulicy Konstytucji i Tadeusza Czackiego.
Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią:
- od północy - tereny przemysłowe przy ul Św. Elżbiety, następnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Warpie;
- od wschodu - teren kolejowy, garaże, teren przemysłowy, dalej znajduje się ul. Konstytucji, za nią teren przemysłowy – zakład Petralana. W kierunku południowo wschodnim występuje teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- od południa - obiekty zakładu Koksowni Bytom sp. z o.o., place wewnętrzne i drogi. Dalej znajdują się obiekty o charakterze przemysłowym, użytkowane przez inne podmioty gospodarcze;
- od zachodu - teren kolejowy, garaże, teren przemysłowy. Dalej znajduje się teren użytkowany przez Koksownię Bytom Sp. z o.o. – droga wewnętrzna i teren nieużytkowany po zlikwidowanych instalacjach Huty Bobrek.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej, zlokalizowane są od planowanego przedsięwzięcia w odległości ponad: 230 metrów w kierunku południowo-wschodnim (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego); 370 metrów w kierunku południowym (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego); 180 metrów w kierunku północno-wschodnim (tereny zabudowy usługowej, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo- usługowej); 190 metrów w kierunku północno-wschodnim (tereny zieleni urządzonej, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych).

Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 w odległości ok. 4,4 km. Obszar Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 obejmuje system podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni, które stanowią zimowisko nietoperzy. Na tym terenie występują siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dwa gatunki nietoperzy - nocek duży (Myotis myotis) (1324) i nocek Bechsteina (Myotis Bechsteinii) (1323) wymienione w Załączniku II tejże Dyrektywy. Ponadto, stwierdzono tu hibernacje siedmiu gatunków nietoperzy niewymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, ale chronionych na mocy prawa krajowego. Ostoja ta, jest zasiedlana przez nietoperze również w okresie letnim. Przedmiotami ochrony obszaru są ww. dwa gatunki nietoperzy oraz siedliska przyrodnicze: murawy galmanowe (Violetalia calaminariae) (6130), żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130), ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) (9150).
Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dnia 13 listopada 2007 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie (PLH240003) (Dz. U. z 2022 r., poz. 910).
Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003. Kolejną zmianę ww. zarządzenia, reguluje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 lipca 2023 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 (https://www.gov.pl/web/rdoskatowice/podziemia-tarnogorsko-bytomskie-plh240003). Analizując planowane przedsięwzięcie pod kątem wpływu na ww. obszar stwierdzono, że nie będzie ono źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, oraz że nie wpłynie pośrednio lub bezpośrednio na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, jak również nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane w obszarze, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów:
- wodno-błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej,
- o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
- wybrzeży, górskich lub leśnych,
- objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody,
- o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wycinką drzew ani przekształceniami terenów zielonych. Trasa nie koliduje z zielenią wysoką. Drzewa narażone na uszkodzenia zostaną zabezpieczone poprzez odeskowanie, a przed odeskowaniem pnie zabezpieczone zostaną matą słomianą, trzcinową lub

elastycznymi rurami drenarskimi. Po zakończeniu robót, konstrukcja zabezpieczająca drzewo zostanie rozebrana, a ziemia w strefie korzeniowej drzew lekko spulchniona. Konary i nisko osadzone gałęzie drzew, zostaną zabezpieczone przez ich podwiązanie.
Realizacja inwestycji nie będzie oddziaływać na gatunki roślin, grzybów, porostów i zwierząt objętych ochroną na mocy prawa polskiego oraz na siedliska przyrodnicze. W związku ze znaczną odległością od korytarzy ekologicznych nie wpłynie na ich drożność. Nie ma konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ograniczających oddziaływanie w tym zakresie.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Bytomka o kodzie RW60000611649 posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły (potencjał ekologiczny zły, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000129 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz słaby stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako słaby. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na zidentyfikowaną presję obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem i gospodarką komunalną oraz presję związaną z poborem na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych (rejon GZW) oraz z ujęć komunalnych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.
W ocenie tut. Organu, w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w trakcie prowadzonych prac i tym samym pogorszenia aktualnego stanu jednolitych części wód, w zlewni których realizowane będzie przedsięwzięcie, konieczne jest zobligowanie wykonawcy prac do przestrzegania wskazanych w niniejszej opinii warunków realizacji przedsięwzięcia. Przy spełnieniu ww. warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335).

Etap realizacji inwestycji związany będzie z koniecznością wykonania prac ziemnych, montażowych i instalacyjnych, przez co wystąpi chwilowe naruszenie powierzchni gruntu, jak również emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu oraz emisja odpadów typowych dla procesów budowlanych. Prace związane z realizacją inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i przejściowy, ograniczający się jedynie do czasu trwania robót budowlanych.
Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że działania przewidziane w ramach inwestycji będą miały charakter lokalny, a oddziaływanie na środowisko będzie ograniczało się do najbliższego otoczenia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wytworzenie odpadów związanych z pracami budowlanymi/montażowymi nowych instalacji, a mianowicie przewiduje się wytworzenie odpadów materiałów budowlanych, sorbentów, odpadów tworzyw, metali, kabli, materiałów izolacyjnych itp. Powstawać będą także odpady opakowaniowe, wynikające z dostawy elementów instalacji. Odpady te, będą magazynowane w sposób selektywny, w pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, w wydzielonych miejscach odpowiednio przystosowanych do magazynowania danego rodzaju odpadów, a następnie będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego mogą być maszyny używane podczas prac budowlanych. Inwestor wskazuje, że będzie wykorzystywany sprawny sprzęt techniczny i budowlany. W przypadku awaryjnego wycieku płynów eksploatacyjnych, zanieczyszczony grunt, zostanie zebrany i przekazany specjalistycznej firmie, zajmującej się jego unieszkodliwieniem bądź oczyszczeniem.

Hałas emitowany podczas wykonywanych prac będzie miał charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach budowy, w zależności od przebiegu prac i udziału poszczególnych maszyn oraz urządzeń budowlanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą również pewne ilości ścieków bytowych, związanych z czasową obecnością pracowników firm budowlanych. Ścieki te będą ujmowane i gromadzone poprzez system przenośnych sanitariatów, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków.

Celem ograniczenia do minimum niedogodności związanych z realizacją przedsięwzięcia, w KIP, zaproponowano m.in.: wykorzystanie sprawnych technicznie sprzętów budowlanych i technicznych; realizację prac powodujących znaczną emisję hałasu jedynie w porze dziennej; unikanie pracy silników na biegu jałowym; ograniczanie pylenia poprzez zraszanie oraz stosowanie osłon na materiały pylące; gromadzenie powstających podczas budowy odpadów w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem osób postronnych.

W związku z powyższym stwierdzono, że organizacja placu budowy, sprawny sprzęt i środki transportu oraz stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami pozwolą na ograniczenie uciążliwości i niekorzystnego oddziaływania inwestycji. Oddziaływanie to będzie rozproszone wzdłuż projektowanego przedsięwzięcia, będzie miało charakter krótkotrwały, nieciągły i zakończy się z chwilą jego zrealizowania.

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja w trakcie bezawaryjnej pracy, nie będzie źródłem uciążliwości związanych z emisją odpadów, hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska.

Uciążliwości związane z etapem likwidacji przedsięwzięcia będą zbliżone do tych, które występowały podczas realizacji inwestycji.

Wobec prawidłowo prowadzonych prac projektowych, budowlanych wykonawczych oraz dalszej eksploatacji obiektu nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej.

Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa oraz lokalny zasięg oddziaływania, nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.

Biorąc pod uwagę ww. fakty oraz przychylając się do opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach, Prezydent Miasta Piekary Śląskie stwierdził, że w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest konieczne przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie zebranych dowodów i materiałów ustalono, że na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dane na temat przedsięwzięcia są wystarczające, by w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko na etapach jego realizacji oraz eksploatacji, zatem stały się one podstawą do wydania przedmiotowej decyzji.

W niniejszej sprawie zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ zapewnił stronom czynny udział na każdym etapie prowadzonego postępowania. O możliwościach zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków, wszystkie strony postępowania były informowane poprzez obwieszczenia. Zarówno w toku postępowania, jak i przed wydaniem niniejszej decyzji, żadna ze stron nie wniosła uwag ani zastrzeżeń w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.
Ponadto, w niniejszym postępowaniu zastosowano odpowiednio przepisy art. 35 § 5 kpa.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowi zgody na realizację inwestycji, a jedynie określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, jak orzeczono w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ uwzględnia informacje o uwarunkowaniach, o których mowa wart. 63 ust. 1 ustawy, co w niniejszym przypadku zostało uwzględnione.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Złożenie ww. wniosku powinno nastąpić w terminie do 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo, oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W tym stanie rzeczy i prawa należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych)
wniesiono na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 2111 z późn. zm.).
Dowód potwierdzenia wpłaty z dnia 08.02.2024r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Stanisław Jarząbek

Otrzymują strony postępowania:
1 Inwestor:
Koksownia Bytom Sp. z o.o.
41-905 Bytom; ul. Konstytucji 61
2 Miasto Bytom – Prezydent Miasta Bytom gospodarujący zasobem nieruchomości
Miasta Bytom 41-902, ul. Parkowa 2
3 Pozostałe strony postępowania
(ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 kpa.: zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Otrzymuje do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
40-127 Katowice, plac Grunwaldzki 8-10,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Moniuszki 25,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2.

Kopia
- a/a
Sporządził: P. Zając

Załącznik do Decyzji nr 73 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 października 2024r.
sygn. OSś.6220.19.2024

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Planowanie przedsięwzięcie będzie polegać na budowie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2x DN250/D400 w technologii rur preizolowanych o długości 2x869 m.
Na odcinku od ciepłowni do wiaduktu nad torami kolejowymi (A – Z17) oraz od komory przy wiadukcie do komory ciepłowniczej K3 (Z18 – B) sieć ciepłownicza zostanie ułożona w ziemi na głębokości ok 1,5 m. Przekroczenie torów kolejowych PKP zrealizowane zostanie poprzez zamocowanie przewodów sieci ciepłowniczej do konstrukcji wiaduktu oraz na pomoście, pomiędzy wiaduktem, a komorą ciepłowniczą (Z17 – Z18).

Inwestycja przebiegać będzie przez następujące działki ewidencyjne:
2550/97, 2548/97, 2547/97, 1656/11, 1658/11, 1371/11, 1368/97, 1163/11, 1153/11, 1392/11, 1394/5, 1396/5, 1393/11, 1880/11, 1169/11, 2240/11, 2241/11, 1379/11, 2239/11, 2237/11, 1340/11, 1326/11.

Konstrukcja budowy sieci ciepłowniczej, opis technologii budowy:
Sieć ciepłownicza wykonana zostanie w technologii rur preizolowanych. Część nadziemną rurociągu zaprojektowano z rur preizolowanych z powłoką zewnętrzną odporną na działanie promieni UV oraz substancji żrących, część podziemną z rur preizolowanych standardowych.
Długość i średnica projektowanej sieci
Część nadziemna – podwieszona do konstrukcji wiaduktu:
L=2x142 m, 2x DN250/D400,
Część podziemna:
L=2x727 m, 2x DN250/D400.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Stanisław Jarząbek

Maksymalna i minimalna wysokość sieci ciepłowniczej:
min. 283,50 m n.p.m. – rurociąg podziemny,
max. 294,00 m n.p.m. – rurociąg podwieszony pod konstrukcję wiaduktu,
Parametry gorącej wody:
Tobl_zima=120/70°, Tobl_lato=67/35°, Pmax=1,6 MPa
Systemy monitorowania sieci ciepłowniczych w czasie eksploatacji,
System nadzoru typu nordyckiego pozwalający na wykrywanie awarii rurociągu preizolowanego.
Konstrukcja obiektu budowlanego:
Sieć ciepłownicza wykonana zostanie z rur preizolowanych stalowych w osłonie ze sztywnej pianki poliuretanowej i w płaszczu osłonowym z polietylenu.
Część podziemna ciepłociągu ułożona będzie na podsypce piaskowej z dokonaniem obsypki oraz zasypaniem warstwa gruntu rodzimego 0,8 m z wykonaniem zagęszczenia terenu po trasie prowadzonego wykopu.
Pas prowadzonej inwestycji budowy rurarzu z rur preizolowanych zajmie grunt o szerokości 3 m przy bezpośrednim posadowieniu na głębokości ok. 1,5 m ppt.
Część nadziemna ciepłociągu stanowić będzie rurociąg podwieszony pod konstrukcję wiaduktu z wykorzystaniem podpór. Podpory do sieci nadziemnej stosuje się jako żelbetowe lub stalowe na fundamentach żelbetowych.
Rury i kształtki stalowe preizolowane izolacją PUR w osłonie płaszcza PE-HD łączone będą poprzez spawanie metoda TIG za pomocą drutu spawalniczego w gazie osłonowym (argonie).
W celu płukania i sprawdzenia szczelności sieci ciepłowniczej będzie wykorzystywana woda z układu ciepłowniczego kotłowni, która zostanie zebrana i poddana filtracji, uzdatnieniu i zostanie ponownie wykorzystana jako czynnik grzewczy".

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Stanisław Jarząbek