
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark
ADRES INWESTYCJI : Bytom, ul.Chorzowska 12

INWESTOR : Gmina Bytom
ADRES INWESTORA : 41-902 Bytom, ul.Parkowa 2


BRANŻA : budowlana

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ : D.Kosiba

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2022r.

OPRACOWAŁ :

Data opracowania
05.07.2022r.

Dariusz Kosiba
upr. bud. 225/2001

inspektor
Wydziału Realizacji
Inwestycji i Remontów

OBMIAR
Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark, Bytom, ul.Chorzowska 12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark, Bytom, ul.Chorzowska 12					
1	KNR 4-01 0519-01 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DACHU PRZED POKRYCIEM PAPA 70,0*0,40	m ²		
			m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
2	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-03/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m ² poz.1	m ²		
			m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
3	KNR 2-02 0333-01 analogia	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych USZCZELNIENIE RĘCZNE KITEM TRWALE PLASTYCZNYM (silikon dekarski) STYKÓW POKRYCIA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 10,0	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
4	KNR 4-01 0526-06 analogia	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć SPRAWDZENIE I CZYSZCZENIE RYNIEN 30,0	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00
5	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm 2,0	m		
			m	2,00	
				RAZEM	2,00
6	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 3,0	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm poz.7	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem poz.7	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNR 2-31 0113-05	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 15 cm Krotność = 3 poz.8	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.8	m ²		
			m ²	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych Krotność = 2 1,20*7,0	m ²		
			m ²	8,40	
				RAZEM	8,40
13	KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm poz.12*25%	m ²		
			m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome PRZED MALOWANIEM Krotność = 2 poz.12	m ²		
			m ²	8,40	
				RAZEM	8,40

OBMIAR
Naprawa trybuny głównej na stadionie GKS Rozbark, Bytom, ul.Chorzowska 12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 7-12 0402-04	Malowanie emalią poliwinylową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych MALOWANIE FARBĄ DO BETONU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Krotność = 2 poz.12	m ² m ²	 8,40	
				RAZEM	8,40
16	KNP 01 1311-01.01 analogia	Zamiatanie dróg parkowych o nawierzchni asfaltowej PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI DACHU DO USZCZELNIENIA PRZEZ SMAROWANIE 40,0	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
17	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu poz.16	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
18	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 7*1,0	m ² m ²	 7,00	
				RAZEM	7,00
19	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń Krotność = 2 poz.16	m ² m ²	 40,00	
				RAZEM	40,00
20	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.7*0,05 poz.8*0,15	m ³ m ³ m ³	 0,15 0,45	
				RAZEM	0,60
21	kalk. własna	Koszty składowania gruzu i odpadów na wysypisku poz.20*1,6<t/m3>	t t	 0,96	
				RAZEM	0,96
22	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 0,05	m ³ m ³	 0,05	
				RAZEM	0,05
23	kalk. własna	Koszty składowania odpadów innych od gruzu poz.22*1,6	t t	 0,08	
				RAZEM	0,08