

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie terenu rozbiórki taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m³		
		3.897	m³	3.897	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.897</b>
3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m³		
		0.325	m³	0.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.325</b>
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m³		
		0.325	m³	0.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.325</b>
5	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m²		
		3.248	m²	3.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.248</b>
6	KNR 2-02 0607-03 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanałów,ro- wów itp.	m²		
		18.81	m²	18.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.810</b>
7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa- ne	kg		
		39.138	kg	39.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.138</b>
8	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	kg		
		15.984	kg	15.984	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.984</b>
9	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m³		
		2.598	m³	2.598	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.598</b>
10	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m²		
		3.248	m²	3.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.248</b>
11	KNR 4-01 0207-09	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłóżach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNR 4-01 0602-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho	m²		
		2.68	m²	2.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.680</b>
13	KNR 19-01 0308-01	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły	m³		
		6.38	m³	6.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.380</b>
14	KNR 19-01 0308-08	Filary, nadproża, pilastry w murze z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę	m³		
		1.392	m³	1.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.392</b>
15	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2	m²		
		51.04	m²	51.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.040</b>
16	KNR 19-01 0325-07	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - filary i pilastry o pow. do 1,0 m2	m²		
		7.2	m²	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
17	KNR 19-01 0344-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach poziomych o szer. 1 cegły	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
		10	szt.	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19	<b>KNR 5-08 0809-04</b>	Wklejenie prętów ocynkowanych średnicy 6 mm w celu przewiązania	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
20	<b>KNR K-28 0302-03</b>	Impregnacja ścian wykonanych z cegieł techniką malarską	m <sup>2</sup>		
		58.24	m <sup>2</sup>	58.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.240</b>
21	<b>kalk. własna</b>	Wywóz i utylizacja urobku	m <sup>3</sup>		
		3.897	m <sup>3</sup>	3.897	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.897</b>

mgr inż. Andrzej Zając  
 uprawnienia budowlane w specjalności  
 konstrukcyjno-budowlanej nr 539/93  
 Członek SOI/B w Katowicach  
 nr SLK/BO/1930/04