PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 2025-10-24

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-10-24

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR-W 3 1013-01 analogia		Zabezpieczenie pokrycia dachowego w miejscu prowadzonych robót	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
2	KNR-W 2-02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
			24	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
3	KNR 4-04 0102-08		Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			((3,35 * 6) + (2 * 5,61)) * 0,25	m3	7,830	
					RAZEM	7,830
4	KNR-W 4-01 0704-02 analogia		Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
			((2 * 4,73) + 6) * 0,25	m2	3,865	
					RAZEM	3,865
5	KNR-W 2-02 0514-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
			poz.4	m2	3,865	
					RAZEM	3,865
6	KNPnRPDE 59-129a		Transport pionowy ręczny elementów lub materiałów o masie całkowitej do 100 kg	kond .3.5 m		
			1	kond .3.5 m	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNP 01 0112 -01.01		Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3		
			poz.3	m3	7,830	
					RAZEM	7,830
8	KNP 01 0112 -03.01		Przewożenie taczkami gruzu budowlanego - dodatek za każde dalsze 10 m Krotność = 3	m3		
			poz.3	m3	7,830	
					RAZEM	7,830
9	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
			poz.3	m3	7,830	
					RAZEM	7,830
10	analiza indywidualna		Utylizacja gruzu	m3		
			poz.3	m3	7,830	
					RAZEM	7,830

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8757 Użytkownik: dkosiba UMB