PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Naprawa uszkodzeń w bramie przejazdowej pomiędzy budynkami ul. Woźniaka 25a a ul. Jaworową 32 w Bytomiu.
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Woźniaka 25a, ul. Jaworowa 32
INWESTOR	:	Gmina Bytom
ADRES INWESTORA	:	z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Bytomiu 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
DATA OPRACOWANIA	:	06.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2026

Data zatwierdzenia



Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont bramy wejściowej					
1		**Roboty demontażowe i przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie terenui taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
2 d.1	KNR 4-04 0901-04 analogia	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
		2,57*2	m	5,140	
				RAZEM	5,140
3 d.1	KNR 4-04 0405-04 analogia	Rozebranie drewnianych legarów - słupy do montażu desek	m		
		2,57*4	m	10,280	
				RAZEM	10,280
4 d.1	kalk. własna	Demontaż tabliczek informacyjnych (GAZ)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		0,3*(2,5*5+0,8*2)	m^2	4,230	
				RAZEM	4,230
6 d.1	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m^2		
	brama stalowa	Krotność = 1,5			
		1,82*1,25*2	m^2	4,550	
				RAZEM	4,550
7 d.1	KNR 0-25 0403-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych	m^2		
	podmurówka część pozioma	1,23*0,5*2	m^2	1,230	
	deska betonowa góra	6,91*0,84	m^2	5,804	
	deska betonowa dół	6,91*0,84-0,5*0,5*2-0,3*0,5*2	m^2	5,004	
				RAZEM	12,038
8 d.1	KNR 0-25 0403-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni poziomych	m^2		
	słupy podmurówka część pionowa	2,57*(0,5*4*2+0,5*2+0,35*4)	m^2	16,448	
		2,16*0,58*4+0,5*7*2	m^2	12,011	
	deska betonowa boki	6,91*0,06*2	m^2	0,829	
				RAZEM	29,288
9 d.1	KNR BC-02 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
		6,91*3	m	20,730	
				RAZEM	20,730
2		**Roboty odtworzeniowe**			
10 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m^2		
		poz.7	m^2	12,038	
				RAZEM	12,038
11 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m^2		
		poz.8	m^2	29,288	
				RAZEM	29,288
12 d.2	kalk. własna	Remont betonowej deski zadaszenia - uzupełnienie ubytków, wzmocnienie betonowej konstrukcji poprzez przeszycia , poziomowanie.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR-W 4-01 1212-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m^2		
		poz.6	m^2	4,550	
				RAZEM	4,550
14 d.2	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m^2		
		poz.6	m^2	4,550	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 11067 Uzytkownik: dkosiba

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,550
15 d.2	KNR BC-02 0210-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		poz.7	m2	12,038	
				RAZEM	12,038
16 d.2	KNR BC-02 0214-04	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów monolitycznych	m2		
		poz.7	m2	12,038	
				RAZEM	12,038
17 d.2	KNR BC-02 0210-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych	m2		
		poz.8	m2	29,288	
				RAZEM	29,288
18 d.2	KNR BC-02 0214-04	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonów monolitycznych	m2		
		poz.7	m2	12,038	
				RAZEM	12,038
19 d.2	KNR BC-02 0214-05	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy	m2		
		Krotność = 3			
		poz.7+poz.8	m2	41,326	
				RAZEM	41,326
20 d.2	kalk. własna	Odtworzenie żaluzji drewnianych z impregnacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 4-01 0513-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach betonowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m2		
		0,85*6,91	m2	5,874	
				RAZEM	5,874
22 d.2	kalk. własna	Drobne naprawy spawalnicze związane ze skrzydłami bram stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	kalk. własna	Montaż tabliczek informacyjnych (GAZ)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2	KNR 2-31 1103-03	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)	m2		
		poz.5	m2	4,230	
				RAZEM	4,230
3		**Wywóz i utylizacja gruzu**			
25 d.3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 11067 Uzytkownik: dkosiba