PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pomieszczeń piwnicznych
ADRES INWESTYCJI	:	pl.gen.W.Sikorskiego 1,41-902 Bytom
INWESTOR	:	Urząd Miejski w Bytomiu
ADRES INWESTORA	:	41-902 Bytom ul. Smolenia 35
BRANŻA	:	Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Krzysztof Maksysz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Krzysztof Maksysz
DATA OPRACOWANIA	:	7.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7.04.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m^2		
		(6,35+6,35+5,62)*2,9	m^2	53,128	
				RAZEM	53,128
2 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2		
		(2,52+6,35+6,35)*2,9+(6,35+6,35+5,62)*2,9+2,52*6,35+6,35*5,62	m^2	148,955	
				RAZEM	148,955
3 d.1	KNR 9-36 0210-02	Odbicie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach ponad 5 m2	m^2		
		23,8	m^2	23,800	
				RAZEM	23,800
4 d.1	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m^2		
		23,80	m^2	23,800	
				RAZEM	23,800
5 d.1	KNR AT-50 0602-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa -	m^2		
		23,8	m^2	23,800	
				RAZEM	23,800
6 d.1	KNR AT-50 0602-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m^2		
		23,8	m^2	23,800	
				RAZEM	23,800
7 d.1	KNR AT-50 0602-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m^2		
		Krotność = 2			
		23,8	m^2	23,800	
				RAZEM	23,800
8 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m^2		
		51,69+4,17	m^2	55,860	
				RAZEM	55,860
9 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m^2		
		51,69+4,17	m^2	55,860	
				RAZEM	55,860
10 d.1	KNR 9-23 0102-04	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm	m^2		
		148,96*10%	m^2	14,896	
				RAZEM	14,896
11 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		97,26	m^2	97,260	
				RAZEM	97,260
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		2,52*6,35+6,35*5,62	m^2	51,689	
				RAZEM	51,689
13 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		97,26	m^2	97,260	
				RAZEM	97,260
14 d.1	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m^2		
		51,69	m^2	51,690	
				RAZEM	51,690
15 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		56,40	m	56,400	
				RAZEM	56,400
16 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m^2		
		120,87+51,69	m^2	172,560	
				RAZEM	172,560
17 d.1	kalkulacja własna	Rozprowadzenie kabli zasilających	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR 5-08 0515-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 11067 Uzytkownik: dkosiba

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	kalkulacja wasna	Demontaż oraz ponowny montaż grzejników	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		72,80	m	72,800	
				RAZEM	72,800
22 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem pod montaż projektora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		72,80	m	72,800	
				RAZEM	72,800
24 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m^3		
		poz.1*0,01+poz.10*0,03+poz.21*0,1*0,05	m^3	1,342	
				RAZEM	1,342
25 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m^3		
		poz.24	m^3	1,342	
				RAZEM	1,342
26 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 11			
		poz.25	m^3	1,342	
				RAZEM	1,342

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 11067 Uzytkownik: dkosiba